


Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь м²	кол-во раб. мест
1	Центральный коридор	268,27 м²	
2	Гардероб	14,39 м²	
3	Кухня	80,83 м²	
4	Переговорная	22,44 м²	
5	Рабочее помещение	142,18 м²	28
6	Серверная	13,35 м²	
7	Переговорная	12,31 м²	
8	Рабочее помещение	66,19 м²	16
9	Рабочее помещение	68,32 м²	16
10	Переговорная	17,03 м²	
11	Рабочее помещение	74,09 м²	16
12	Рабочее помещение	65,75 м²	15
13	Санузел Ж	9,64 м²	
14	Санузел с душевой	4,18 м²	
15	Санузел М	13,00 м²	
16	Рабочее помещение	62,60 м²	15
17	Рабочее помещение	64,02 м²	16
18	Переговорная	10,39 м²	
19	Коридор	6,24 м²	
20	Переговорная	14,79 м²	
21	Подсобное помещение	8,36 м²	
22	Комната отдыха с тамбуром	13,98 м²	

СТАНДАРТНОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ IT СТОЙКИ И УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Символ	Наименование
	Медная шина заземления размером 500х50х3мм
	Болтовое соединение оборудования с шиной уравнивания потенциалов
	Провод заземления ПВ3

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	No.док.	Подпись	Дата
ГИП		Липаков А.			27.04.12
Проверил		Попович Б.			27.04.12
Разработал		Семенов А.А.			27.04.12

008/12 — БАДУ/ ЭОМ

Офисные помещения, расположенные на 5 этаже Здания по адресу: ул. Цветной бульвар стр.2/1, БЦ «Легенда Цветного», г.Москва

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РД	12	

5 этаж. План заземления серверного оборудования

ГИНТ-М ГРУППА КОМПАНИЙ

Формат/Size A1_L